

Конструкция + двери + форточки + пленки							
1	Основная конструкция	<p>Двухсторонний оцинкованный легко-стальной каркас. *Толщина цинкового покрытия не менее 70 мкм. *Номер стали Q235</p>	5184	м ²		Китай	
		<p>*Главные столбы боковых стен: квадратные трубы 80x80x2.5 мм. *Главные столбы торцевых стен: квадратные трубы 80x80x2.5 мм. *Промежуточные столбы: квадратные трубы 80x80x2.5 мм. *Фермы: круглые трубы 32x1.5 мм(расстояние один метр). *Кронштейны фермы: круглые трубы 32x1.5 мм. *Горизонтальные кронштейны: 32x2.0 мм. *Лоток желоба = 2.0 мм.</p>					
2	Двери	Двери 2м*2м		2	Комплект		Китай
3	Форточки	Продольная фрамуга с механизмом привода типа "зубчатая рейка/шестерня".		18	Комплект		Китай
4	Крыша	0.15mm PO плёнки, включая оцинкованные зажимы, металлическую проволоку с пластмассовым покрытием.	6585.41	м ²		Китай	

	Боковые стены и перегородки	0.20mm PE плёнки, включая оцинкованные зажимы, металлическую проволоку с пластмассовым покрытием.	1928.16	м ²		Китай	
1-4 Заводская цена поставки							
			Оборудование				
5	Горизонтальное одностороннее зашторивание	Электрическое зашторивание, включая BSK моторы, и шторы ASN65	5184	м ²		Кингпэн	
6	Система бокового зашторивания	Включая моторы, односторонние шторы ASN99	1440	м ²		Китай	
7	Система Распылителя высокого давления	Включая комплексные оборудования, основной насос, медные распылители, медные трубы и соединение.	5184	м ²		Китай	
8	Осмоз	Установка подготовки воды для системы распыления высокого давления		1	Комплект	Китай	
9	Вентиляторы	Вентиляторы циркуляции воздуха, мощность около 5000 м ³ /ч		14	Комплект	Китай	

10	Орошение для помидоров и огурцов	Капельное орошение овощей, 4 ряда на каждые 8 метров, включая капельницы (нетафим) компенсации давления 2л/ч, трубы, капилляры, клапаны, соединение и т.д.	5184	м ²		Китай	
11	Освещение	Светильники дорожного освещения AC220V 40 w	14	Комплект		Китай	
12	Шкафы и кабели	Распределительные шкафы, шкафы контроля и кабели электрооборудования в теплице	1	Комплект		Кингпэн	
13	Растворный узел	Priva Nutrifit-НХ растворный узел	1	Комплект		Импорт	
5-13 Заводская цена поставки							
Общая цена EXW							
			СІР Предложение				
СІР цена Ростов							
			Примечание				
1 Поставщик обязуется после получения аванса проектировать для заказчика .							
2 Оплаты: аванс, до отправки товаров, цена изменится с применением аккредитива.							
3 Транспорт: нужны 8 шт. 40 футов больших контейнеров.							
4 Поставщик должен по требованию заказчика представить транспортный вариант.							
5 Поставщик должен представить шефмонтажные услуги за платные условия.							
6 Это предложение не включает в себя фундаментные, шефмонтажные и строительные работы.							
7 Гарантийный срок после монтажа теплицы 12 месяцев, не больше 18 месяцев после отправки.							